



Telefon: +49 40 71605000

## Massenausdruck

Beleg-Nr. Belegdatum Anschrift  
201709002 05.09.2017

Bei Schriftverkehr bitte angeben !

### MaxiSaaS - Careware GmbH Fassadentechnik Demo-Objekt für Aufmaßberechnungen mit MaxiSaaS

Los 5 Los 1 Georg- Wilhelm Straße 98,98a

Titel 5 Gerüstbauarbeiten

Position	Einheit					
5.5.05	m <sup>2</sup>	Fassade mit einem Stahlrohrrahmengerüst				
01	Eingangsseite links:	2.84 * 15.15	"Eingangsseite links"	43.026	43.03	
02	Eingangsseite rechts:	2.89 * 15.12	"Eingangsseite rechts"	43.6968	43.70	
03	Giebel:	10.30 * 14.37	"Giebel links"	148.011		
		10.24 * 14.47	"Giebel rechts"	148.1728	296.18	
05	Treppenhaus:	3.90 * 14.92 * 2	"Treppenhaus"	116.376	116.38	
11	98a Eingangshalle:	18.50 * 15.12	"links"	279.72		
		7.34 * 15.17	"rechts"	111.3478	391.07	
12	Giebel links:	(14.47+15.05)/2*10.84	"Trapez Maß 1 Maß 2"	159.9984	160.00	
13	Giebel rechts:	(14.40 + 2.00) * 10.79		176.956	176.96	
14	Rückseite:	(14.45+14.28)/2*9.56	"Trapez Maß 1 Maß 2"	137.3294	137.33	
14	Rückseite:	(14.56 + 2.00) * 29.57	"gemittelt"	489.6792		
		(14.56 + 2.00) * 8 * 0.70	"Vorsprünge"	92.736		
		(14.56 + 2.00) * 2 * 0.74	"Treppe"	24.5088	606.92	
					<b>1.971.56</b>	
5.5.10	m <sup>2</sup>	Gerüstabfangung				
		4.20		4.2	4.20	
					<b>4.20</b>	
5.5.15	m <sup>2</sup>	Gerüstschutznetze				
01	Eingangsseite links:	2.84 * 15.15	"Eingangsseite links"	43.026	43.03	
02	Eingangsseite rechts:	2.89 * 15.12	"Eingangsseite rechts"	43.6968	43.70	
03	Giebel:	12.40 * 14.37	"Giebel links"	178.188		
		12.34 * 14.47	"Giebel rechts"	178.5598	356.75	
04	Rückseite:	(0.97 + 2.50) * 14.45	"Eingabe Aufmaß"	50.1415	50.14	
05	Treppenhaus:	2 * (1.80 * 14.92)	"eingegeben"	53.712	53.71	
11	98a Eingangshalle:	18.50 * 15.12	"links"	279.72		
		8.39 * 15.17	"Fassadenhöhe gemittelt"	127.2763	407.00	
12	Giebel links:	(14.47+15.05)/2*13.22	"Trapez Maß 1 Maß 2"	195.1272	195.13	
13	Giebel rechts:	(14.40 + 2.00) * 12.89	"Maß eingegeben "	211.396	211.40	
14	Rückseite:	(14.72 + 2.00) * 31.67	"Wände gemittelt"	529.5224		
		(14.56 + 2.00) * 2 * 0.74	"Wände Treppe"	24.5088	554.03	
					<b>1.914.87</b>	
5.5.20	m <sup>2</sup>	Gerüstschutzplanen				
14	Rückseite:	4 * (3.00 * 14.00)	"Rückseite Schutz Plane"	168	168.00	

Übertrag zu Massenausdruck 201709002 vom 05.09.2017

Position	Einheit			
				<b>168.00</b>
5.5.25	m <sup>2</sup>	obere Regenschutzabdeckung		
		"98 Eingangsseite links"	2.84	2.84
		"98 Eingangsseite rechts"	2.89	2.89
		"98 Giebel links"	12.40	12.4
		"98 Giebel rechts"	12.34	12.34
		"98 Rückseite"	2.50	2.5
		"98 Treppenhaus"	2 * 3.90	7.8
		"98a Eingangsseite links"	18.50	18.5
		"98a Eingangsseite rechts"	8.39	8.39
		"98a Giebel links"	13.22	13.22
		"98a Giebel rechts"	12.89	12.89
		"98a Rückseite"	31.67	31.67
				<b>125.44</b>
Ende Titel	5	Gerüstbauarbeiten		
Ende Los	5	Los 1 Georg- Wilhelm Straße 98,98a		